

OBRA: REFORMA DA SOBRELOJA - SERVICE DESK E PISO GARAGEM - 400  
 ENDEREÇO: Av. Vicente Machado 400 / Centro - CEP 85601-610  
 LOCAL: Curitiba/PR

Valor Global do Edital = R\$ 640.308,43  
 Valor Global do Contrato = R\$ 634.199,99  
 Desconto do Contrato = -0,95%  
 BDI = 27,66%  
 BDI equipamentos = 14,02%

**PO102/15 - 1ºTERMO ADITIVO - CORTINEIRO, JUNTA DILATAÇÃO E VIDRO**

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
<b>I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES NA PLANILHA</b>																<b>R\$ 3.163,61</b>
I.1.1	Planilha Licitação	2.9	Remoção de equipamentos e rede de ar condicionado	ud	3,00		161,60	161,60	0,00	160,06	160,06	480,18	132,82	0,00	612,99	<b>R\$ 612,99</b>
I.1.2	Planilha Licitação	3.1	Gesso acartonado simples interno, espessura final 100 mm, estruturado, conforme projeto - instalado conforme recomendações do fabricante. Utilizar como cortineiro em toda a extensão de janela. 21,60 x 0,30 x2 , formato em "L" = considerando perdas e dificuldade de execução/fixação - a metragem refere-se ao comprimento do cortineiro x 1m.	m²	21,60	71,34	0,00	71,34	70,66	0,00	70,66	1.526,24	422,16	1.948,40	0,00	<b>R\$ 1.948,40</b>
I.1.3	Planilha Licitação	12.1	Lixamento e emassamento com massa PVA - aplicada no acabamento do forro - cortineiro	m²	21,60	4,40	7,27	11,67	4,36	7,20	11,56	249,67	69,06	120,17	198,55	<b>R\$ 318,73</b>
I.1.4	Planilha Licitação	12.2	Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos - aplicada no acabamento do forro - cortineiro	m²	21,60	6,01	4,37	10,38	5,95	4,33	10,28	222,07	61,42	164,14	119,35	<b>R\$ 283,49</b>
<b>II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA</b>																<b>R\$ 698,60</b>
II.1.1	sinapi (12/2015)	85421 comp	Remoção de vidro liso comum transparente, e= 4 mm ( vão janeleiro)	m²	1,60		11,02	11,02	0,00	10,91	10,91	17,46	4,83	0,00	22,29	<b>R\$ 22,29</b>
II.1.2	sinapi (12/2015)	72117 comp	Vidro liso comum transparente, e= 4 mm (fechamento vão janeleiro)	m²	1,60	95,48	13,76	109,24	94,57	13,63	108,20	173,12	47,88	193,16	27,84	<b>R\$ 221,00</b>
II.1.3	sinapi (12/2015)	72124 comp	Impermeabilização de superfície com mastique elástico a base de silicone,por volume. Considerando 75,72 m lineares de juntas ( 2 faixas em cada sentido, conforme lay out), e= 0,5 cm e altura 0,7 cm .	dm³	2,65	86,17	6,24	92,41	85,35	6,18	91,53	242,55	67,09	288,73	20,91	<b>R\$ 309,64</b>
II.1.4	sinapi (12/2015)	73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (cor similar à utilizada nas paredes)	m²	5,00	6,82	16,22	23,04	6,75	16,07	22,82	114,10	31,56	43,12	102,54	<b>R\$ 145,66</b>
											<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>				<b>R\$ 2.757,73</b>	
											<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>				<b>R\$ 1.104,48</b>	
											<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>				<b>R\$ 3.862,21</b>	