

OBRA: REFORMA DA SOBRELOJA - SERVICE DESK E PISO GARAGEM - 400
 ENDEREÇO: Av. Vicente Machado 400 / Centro - CEP 85601-610
 LOCAL: Curitiba/PR

Valor Global do Edital = R\$ 640.308,43
 Valor Global do Contrato = R\$ 634.199,99
 Desconto do Contrato = -0,95%
 BDI = 27,66%
 BDI equipamentos = 14,02%

PO102/15 -TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES NA PLANILHA																R\$ 3.598,10
I.1.1	Planilha Licitação	14.1.2	Serviço de remanejamento de quadro elétrico existente para o sistema de climatização do datacenter e substituição do disjuntor do quadro QDEG9	h	12,00	0,00	33,09	33,09	0,00	32,77	32,77	393,29	108,78	0,00	502,08	R\$ 502,08
I.1.2	Planilha Licitação	14.3.1	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	130,00	1,25	3,64	4,89	1,24	3,61	4,84	629,64	174,16	205,47	598,32	R\$ 803,79
I.1.3	Planilha Licitação	14.7.3.5	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A / 600 V, tipo DIN / ICC 20 Ka (mão de obra incluída no item I.1.1)	un.	1,00	295,77	0,00	295,77	292,95	0,00	292,95	292,95	81,03	373,98	0,00	R\$ 373,98
I.1.4	Planilha Licitação	12.1	Lixamento e emassamento com massa PVA.	m²	130,00	4,40	7,27	11,67	4,36	7,20	11,56	1.502,63	415,63	723,25	1.195,00	R\$ 1.918,25
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA																R\$ 5.311,48
II.1.1	Cotação	Ecoled	Refletor LED 30 W, 127 V, temperatura de cor amarela (2700K), resistente à chuva (IP-66), 3000 Lúmens	un.	2,00	123,00	66,78	189,78	121,83	66,14	187,97	375,94	103,98	311,05	168,88	R\$ 479,92
II.1.2	Cotação	Loja FG	Relé fotoelétrico com base de fixação 1000 W, 127 V	Un.	2,00	26,90	11,69	38,59	26,64	11,58	38,22	76,44	21,14	68,03	29,56	R\$ 97,59
II.1.3	SINAPI	91341	Painel em alumínio tipo veneziana fixo - bandeira superior da janela - duto de ventilação	m²	0,60	696,54	10,00	706,54	689,90	9,90	699,80	419,88	116,14	528,43	7,59	R\$ 536,02
II.1.4	SINAPI	72124	Impermeabilização de superfície com mastique elástico a base de silicone - impermeabilização das janelas	DM³	4,40	86,41	3,15	89,56	85,59	3,12	88,71	390,30	107,96	480,74	17,52	R\$ 498,26
II.1.5	SINAPI	74245	Pintura acrílica em piso cimentado - duas demãos	m²	98,90	9,92	2,36	12,28	9,83	2,34	12,16	1.202,91	332,72	1.240,51	295,12	R\$ 1.535,63
II.1.6	SINAPI	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	m²	25,00	0,00	40,35	40,35	0,00	39,97	39,97	999,13	276,36	0,00	1.275,49	R\$ 1.275,49
II.1.7	SINAPI	72144	Recolocação de folhas de porta - considerando reaproveitamento do material	ud	1,00	0,00	71,24	71,24	0,00	70,56	70,56	70,56	19,52	0,00	90,08	R\$ 90,08
II.1.8	SINAPI	73910/009	Porta de madeira compensada lisapara cera ou verniz, 100X210X3,5CM, incluindo aduela 1ª, alisar 1ª e dobradiça	ud	1,00	513,00	118,51	631,51	508,11	117,38	625,49	625,49	173,01	648,65	149,85	R\$ 798,49
III ITENS A SEREM GLOSADOS																R\$ 586,03
III.1.1	SINAPI	4.1.2	PM2 80x210 - Porta de madeira de correr, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm,	un.	1,00	408,83	54,65	463,48	404,93	54,13	459,06	459,06	126,98	516,94	69,10	R\$ 586,03
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =																R\$ 4.063,16
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =																R\$ 4.260,39
VALOR TOTAL COM BDI =																R\$ 8.323,55