PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUESTIONAMENTO 3

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO 33/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grupo motor-gerador no Fórum Trabalhista de Ponta Grossa.

Abaixo as respostas aos questionamentos efetuados, subsidiadas por manifestação da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TRT da 9ª Região.

PERGUNTA 1:

"Qual é a medida do Neutro a ser considerada, pois não consta no diagrama unifilar?"

Resposta: A seção do condutor neutro é mostrada no diagrama unifilar. A indicação "3x4#240 mm² HEPR" adotada pelo projetista significa que são três circuitos completos, compostos cada um de três fases e um neutro, sendo os quatro condutores de cobre de seção nominal 240 mm² com isolação em EPR não halogenado.

PERGUNTA 2:

Anexo II – Especificações Técnicas:

Item 2. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA):

2.2. O QTA deverá ser projetado para utilizar par de contatores eletromagnéticos tripolares, fabricados para transferências em carga, com capacidade de trabalho contínuo e que suportem repetidas manobras ou transferência entre duas fontes ativas, de corrente nominal mínima 1250 A.

"1 - Podemos utilizar chave ATS Tetrapolar? 2 - O Tanque de combustível precisa ter na base do gerador e mais o avulso?"

Resposta: 1- Quanto ao QTA, deverão ser seguidas as especificações do edital;
2- A instalação do grupo motor-gerador deverá ser realizada de modo que o suprimento de combustível seja efetuado por tanque avulso, conforme especificado no edital. Caso o equipamento possua tanque na base, este deverá permanecer desativado. A exigência é devido à padronização adotada pelo TRT/PR, principalmente para facilitar serviços de manutenção e, eventualmente, a reposição do tanque de combustível.
.

Amanda Marzall
Pregoeira