

ARQUIVO/ SERVIÇOS GERAIS

ESC 1:75

E

4



PLANTA

ESC 1:75

CÓDIGO	DIM LxAP	Qtd blocos	Qtd pisos	Qtd guarnts	DESIGNAÇÃO
JAL150060	150x60		2		Esquadria em alumínio, 4 vidro fixo
JAL060060	60x60		2		Esquadria alumínio maxim-ar 4 vidro fixo
JAL120X350	120x350		3		Esquadria em alumínio, 4 vidro fixo
JAL180X330	180x180x330		63	3	3 Esquadria alumínio, maxim-ar 4 vidro fixo
JAL060X060	60x60x150		11	1	1 Esquadria em alumínio maxim-ar
JAL60X195	60x180x36		7		Esquadria em alumínio maxim-ar 4 vidro fixo
PA1190X350	180x350		2		Porta alumínio duas folhas pivotantes de abrir
PAV190X210	90x210		2		Porta alumínio veneziana uma folha pivotante de abrir
PAV80X170	80x170		1		1 Porta alumínio venezianaa uma folha pivotante de abrir
PAV190X170	90X170		2		Porta alumínio venezianaa uma folha pivotante de abrir
PM80X210	80x130x20		4	1	Porta interna madeira de abrir completa uma folha
PM70X210	70x210		9		Porta interna madeira de abrir completa
PM90X210	80x210		2	6	Porta interna madeira de abrir completa
PM90X210	90x210		20		Porta interna madeira de abrir completa
PMA90X210	90x210		20		Porta interna acústica madeira de abrir completa
PNE90X210	90x210		11		Porta interna madeira de abrir completa adaptada para pne
VT180X150	180x150		3		Porta vidro temperado 10mm duas folhas pivotante de abrir
VT180X210 F	180x210		3		Esquadria em vidro temperado 10mm fixo
VT190X210	90x210		5		Porta vidro temperado 10mm uma folha deslizante de abrir

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISOS
- Piso cerâmico antiderrapante (áreas molhadas) com 5 cm de rodapé do mesmo material
- Piso cerâmico
- Granito

PAREDES
- Pintura látex sobre reboco, acrílico ou PVA
- Pintura látex sobre reboco, acrílico ou PVA, com 1,50 m de altura de azulejo

TETO
- Forro PVC na cor branca com perfis aparentes em alumínio (tipo Hunter Douglas ou similar)
- Forro em gesso acartonado (drywall)
- Forro em placas minerais modulares

LEGENDA DE ACABAMENTOS EXTERNOS

PISO	COR	LOCAL
Concretamente Superfícies	Cinza Claro Suvinil Concreto Aparente - cód. 08440	Pistas Rolamento
Concretamente Superfícies	Cinza Médio Suvinil Concreto Aparente - cód. 08441	Pistas Rolamento

OBSERVAÇÕES:
- Piso cerâmico antiderrapante

LEGENDA:

- Aterro
- Desaterro
- Solo natural
- Área gramada – Permeável
- Piso em bloco intertravado – Semi-Permeável (passeios)
- Piso em bloco intertravado – Semi-Permeável (vias corroíveis internas)

OBSERVAÇÕES:

VAGAS PARA ESTACIONAMENTO:
– SÃO PREVISTAS 87 VAGAS DESCOBERTAS,33 VAGAS DESTINADAS AO PÚBLICO E 54 VAGAS PRIVADAS.
– 2 VAGAS NO ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 2 VAGAS PARA IDOSOS, LOCALIZADAS PRÓXIMAS AO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA NORMA 9050.
– TRATA-SE DE UM EDIFÍCIO PÚBLICO COM VÁRIAS ÁREAS QUE NÃO SÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO , SENDO APENAS DE APOIO.

A ÁGUA É FORNECIDA PELA SANEPAR E O ESGOTO É TRATADO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SANEPAR.

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO :
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO : 000/00
LICENÇA DE REFORMA : 000.000/0000 – ART : 0000000000-0
PROTOCOLO PGRSS : 00000
ART : 0000000000-0 / 00000000000
CMC : 00000
CNPJ: 00000000-0000/00

NOTAS:
01 – NÃO HÁ RIOS E CÓRREGOS NA FAIXA DE 30,00 MTS DO LOTE.
02 – NÃO HÁ NASCENTES NA FAIXA DE 50,00 MTS DO LOTE.
03 – A CALÇADA FRONTAL IRÁ OBEDECER A LEI 3144/05.
04 – REGIÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE ESGOTO E A ÁGUA SÃO FORNECIDAS PELA SANEPAR.
05 – A ÁREA DO ESTACIONAMENTO NÃO É COBERTA.
06 – INCLINAÇÃO MÉDIA DO PASSEIO DE 3%.

A REGIÃO É ATENDIDA PELO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO, POIS NA AVENIDA PARANÁ PASSAM ÔNIBUS (CIRCULARES))

PROJETO LEGAL – TRT FOZ DO IGUAÇU – ESTATÍSTICA

Área do lote:	7.475,00 m2
Número de pavimentos:	01 (um)
Número de pavimentos tipos:	Ø (nenhum)
Número de blocos:	2(dois)
Subsolo:	Ø (nenhum)
Número de residências:	Ø (nenhum)
Número de comércio:	Ø (nenhum)
Outros usos:	Institucional
Áreas Computáveis:	
Existentes e permanecer:	Ø (nenhum)
A construir :	bloco = 1501,68m² arquivo = 262,80m² guarita = 54,67m² — TOTAL = 1819,15m²
Área de projeção da edificação:	1819,15m²
Taxa de ocupação (x):	aprox. 0,24%
Coeficiente de aproveitamento:	aprox. 24,33%
Área de estacionamento (m²):	2812,17m²
Área de passeio:	674,45m²
Área de permeabilidade:	2169,29m² (29%) (grama)
Área de semi-permeabilidade:	3486,62m² (46,6%) (estacionamento + passeios)
Sala de estudos:	71,64m²

APROVAÇÕES:

OBRA FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU

PROPRIETÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º Região

TÍTULO PLANTA BAIXA

PRANCHA 02/06

RESP. TÉCNICA

AUTOR DO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO – ARQUITETURA	PROPRIETÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTRUÇÃO
REFERÊNCIA DOCUMENTO	DESENHO/ARQUIVO	DATA / ESCALA indicada

ARQUIVO=\\arquivosfs\UNIDADES\FOZ DO IGUAÇU\Instrução da Contratação\PDF - CSJT\Arquitetura.dwg FOLHA 02_06 PLANTA _SITUAÇÃO_ ESTATISTICA