



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 15/2019

Termo aditivo a contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**, decorrente do Processo Licitatório Pregão n.º 20/2019, PROAD n.º 146/2019.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. **Patrícia Aimée Bruel Antonio**, portadora da cédula de identidade com registro geral n.º 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**, inscrita no CNPJ 17.956.522/0001-64, estabelecida à Avenida Brasil n.º 9253, Coqueiral, Cascavel/PR, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **MÁRIO HENRIQUE GASPAR DA SILVA**, portador da cédula de identidade com registro geral n.º 8.733.994-7 SSP/PR e inscrito no CPF 079.199.179-21 residente e domiciliado em Cascavel/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de adequações **no imóvel do Fórum Trabalhista de Cascavel**, Rua Galibis n.º 328 - Santo Onofre - Cascavel/PR, tem por objeto:

- a) formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes na planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- b) prorrogar o prazo de execução contratual em 15 dias.

Parágrafo único - Integras o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, os Anexos I e II.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da alteração prevista na cláusula primeira, o contrato será aditivado em R\$ 63.804,89, sendo que o valor total do contrato passará de R\$ R\$ 1.125.058,82 para R\$ 1.188.863,71.

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato n.º 15/2019, Licitação Pregão n.º 20/2018 (Processo Proad n.º 146/2019), ao Processo Proad n.º 1713/2019 e ao Despacho ODESP n.º 1.881/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais termos aditivos não alterados pelo presente instrumento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 6 de dezembro de 2019.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

MÁRIO HENRIQUE GASPAR DA SILVA
Sócio-Administrador
HMA Construções Cíveis Ltda.

OBJETO: ADEQUAÇÕES EM CASCAVEL
 CONTRATADA: HMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 CONTRATO: PO 20/2019

Valor Global do Edital= R\$ 1.369.538,85
 Valor Global do Contrato= R\$ 1.088.990,73
 Desconto do Contrato= -20,48%

Anexo I ao 3º Termo aditivo do Contrato 15/2019

3º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

REF. SINAPI FEV/19
 TCPO FEV/19

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID ADE	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO DA VENDA			% DE DESCONTO POR ITEM	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO			CUSTO TOTAL (R\$)	BDI (R\$)		PREÇO TOTAL COM DESCONTO DE CONTRATO		Preço Total ADITIVO																																									
						MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)		MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)		24,11%	MATERIAL	M.O.																																											
I																					ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																					R\$ 44.679,92																				
I.1																					CEJUSC																																									
I.1.1	Planilha	4.4.2	REMOÇÃO TRANSPORTE DE TAMPO EM GRANITO (BANCADA atendimento -reaprovelar)	M2	0,27		64,41	64,41		52,01	52,01	19,25%		51,22	51,22	13,83	3,33		17,16	17,16																																										
I.1.2	Planilha	4.4.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (portinhola Dist. - reaprovelar)	M2	0,80		7,13	7,13		5,76	5,76	19,21%		5,67	5,67	4,54	1,09		5,63	5,63																																										
I.1.3	Planilha	4.4.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação dos vãos - porta Cejuscc)	M3	0,55		89,56	89,56		72,32	72,32	19,25%		71,22	71,22	38,99	9,40		48,39	48,39																																										
I.1.4	Planilha	4.5.16	BANCADA DE GRANITO 0,9 X 0,30 M - REINSTALAÇÃO.	UD	1,00	81,69	53,28	134,97	65,96	43,02	108,98	19,26%	64,96	42,37	107,33	107,33	25,88	80,62	52,58	133,20																																										
I.1.5	Planilha	6.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (Reinstalação de todos os painéis de vidros)	M2	15,65	225,28	44,21	269,49	181,94	35,69	217,63	19,24%	179,14	35,16	214,30	3.353,77	808,59	3.479,53	682,84	4.162,36																																										
I.1.6	Planilha	7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	M2	56,50	5,55	5,14	10,69	4,48	4,15	8,63	19,27%	4,41	4,09	8,50	480,29	115,80	309,47	286,61	596,09																																										
I.1.7	Planilha	9.8.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m (equipamentos fornecido pelo TRT -12.000 BTU no CEJUSC e 30.000 BTU no NOBREAK)	UD	2,00	398,64	433,57	832,21	321,93	350,12	672,05	19,25%	317,00	344,77	661,77	1.323,55	319,11	786,85	855,80	1.642,65																																										
I.1.8	Planilha	6.5	ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO EM VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FECHAMENTO AR CONDICIONADO PLACAS DE 1X1,0 M (No cejuscc)	M2	3,30	639,05	11,39	650,44	516,10	9,20	525,30	19,24%	508,17	9,06	517,23	1.706,96	411,52	2.081,29	37,10	2.118,38																																										
I.1.9	Planilha	6.6	ESTRUTURA DE AÇO PARA PISO /APOIO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (No cejuscc - o equip. nobreak ficará no chão)	M2	1,10		119,70	119,70		96,67	96,67	19,24%		95,19	95,19	104,70	25,24		129,95	129,95																																										
I.2																					VESTIÁRIO																																									
I.2.1	Planilha	4.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO -INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO	M2	29,79		17,45	17,45		14,09	14,09	19,26%		13,88	13,88	413,37	99,66		513,04	513,04																																										
I.2.2	Planilha	4.4.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (Porta copia c - reaprovelar)	M2	1,68		7,13	7,13		5,76	5,76	19,21%		5,67	5,67	9,53	2,30		11,82	11,82																																										
I.2.3	Planilha	4.4.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação dos vãos -e janela vest.)	M3	0,62		89,56	89,56		72,32	72,32	19,25%		71,22	71,22	43,80	10,56		54,36	54,36																																										

L2.4	Planilha	4.4.6	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS (Torneira copa)	UD	1,00		6,93	6,93		5,60	5,60	19,19%	-	5,51	5,51	5,51	1,33	-	6,84	6,84		
L2.5	Planilha	4.5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (lav, vasos, chuve)	UD	6,00	77,71	33,30	111,01	62,75	26,89	89,64	19,25%	61,79	26,48	88,28	529,65	127,70	460,16	197,19		657,35	
L2.6	Planilha	4.5.2	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 mm (Lavs + raios + 2 ventilações)	UD	6,00	59,30	114,42	173,72	47,87	92,40	140,27	19,26%	47,16	90,99	138,14	828,85	199,84	351,15	677,54		1.028,69	
L2.7	Planilha	4.5.4	ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE)	UD	2,00	129,45	8,35	137,80	104,54	6,74	111,28	19,25%	102,94	6,64	109,58	219,16	52,84	255,51	16,48		272,00	
L2.8	Planilha	4.5.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO- Ref. Téc.: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária	UD	2,00	39,87	3,84	43,71	32,19	3,10	35,29	19,26%	31,70	3,05	34,76	69,52	16,76	78,70	7,58		86,28	
L2.9	Planilha	4.5.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UD	2,00	41,90	7,68	49,58	33,83	6,20	40,03	19,26%	33,32	6,11	39,43	78,85	19,01	82,70	15,16		97,86	
L2.10	Planilha	4.5.11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, linha standard - Fornecimento e instalação - uma por lavatório	UD	2,00	43,62	7,68	51,30	35,22	6,20	41,42	19,26%	34,69	6,11	40,79	81,59	19,67	86,10	15,16		101,26	
L2.11	Planilha	4.5.12	TOALHEIRO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR - Ref. Téc.: linha Deca Flex 2060 ou similar (3 por vesti)	UD	6,00	26,40	3,84	30,24	21,32	3,10	24,42	19,25%	20,99	3,05	24,05	144,28	34,79	156,33	22,74		179,07	
L2.12	Planilha	4.5.13	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 6MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLÁSTICO COLADO- fixado com 04 (quatro) bolões cromados nas bordas. (0,6x1,0 -sobre os lavatórios)	M2	1,20	380,52	65,98	446,50	307,30	53,28	360,58	19,24%	302,59	52,47	355,06	426,07	102,73	450,65	78,14		528,79	
L2.13	Planilha	4.5.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA	UD	2,00	119,11	2,64	121,75	96,19	2,13	98,32	19,24%	94,72	2,10	96,82	193,63	46,68	235,10	5,21		240,32	
L2.14	Planilha	4.5.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	2,00	373,72	24,05	397,77	301,80	19,42	321,22	19,24%	297,18	19,12	316,31	632,61	152,52	737,67	47,47		785,14	
L2.15	Planilha	4.5.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UD	2,00	42,93	10,26	53,19	34,67	8,29	42,96	19,23%	34,14	8,16	42,30	84,59	20,40	84,74	20,25		104,99	
L2.16	Planilha	6.4	JANELA VESTIÁRIO MASCULINO	M2	0,75	225,28	44,21	269,49	181,94	35,69	217,63	19,24%	179,14	35,16	214,30	160,72	38,75	166,75	32,72		199,47	
L2.17	Planilha	6.5	PORTAS VENEZIANAS VESTIÁRIOS -4 UM	M2	5,04	639,05	11,39	650,44	516,10	9,20	525,30	19,24%	508,17	9,06	517,23	2.606,84	628,51	3.178,69	56,65		3.235,35	
L2.18	Planilha	7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	M2	74,23	5,55	5,14	10,69	4,48	4,15	8,63	19,27%	4,41	4,09	8,50	630,96	152,13	406,56	376,53		783,09	
I.3 FORRO																						
L3.1	Planilha	4.4.7	RETIRADA DE FORRO , INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS (nas escadas setorial e em frente ao CEJUSC, site e banheiro adaptado)	M2	32,68		1,36	1,36	-	1,10	1,10	19,12%	-	1,08	1,08	35,34	8,52	-	43,86		43,86	
L3.2	Planilha	5.1.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - COM PELÍCULA VINÍLICA BRANCA, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PENDURAS AJUSTÁVEIS (comprimento: 0,65 m / espessura: 9 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios.	M2	32,68	86,38		86,38	69,76		69,76	19,24%	68,69	-	68,69	2.244,77	541,21	2.785,98	-			2.785,98

I.4 CAÇAMBAS																				
I.4.1	Planilha	2.9	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	3,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00%	-	182,90	182,90	548,69	132,29	-	680,98	680,98		
I.4.2	Planilha	2.10	CAÇAMBA PARA GESSO - locação - capacidade 5m³	UD	7,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	-	477,12	477,12	3.339,84	805,24	-	4.145,08	4.145,08		
I.5 CEJUSC - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS																				
I.5.1	Planilha	14.1.8	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	M	60,00	2,83	4,12	6,95	2,28	3,32	5,60	19,42%	2,25	3,28	5,53	331,80	79,95	167,58	243,97	411,55
I.5.2	Planilha	14.1.4	Perfido perfurado #38x38mm com tampa de pressão, suspenso por tirantes (1 tirante - suspensão simples), com fixações a cada 2,0 metros (máximo)	M	60,00	22,46	20,76	43,22	18,14	16,77	34,91	19,23%	17,86	16,51	34,37	2.062,11	497,18	1.329,98	1.229,31	2.559,29
I.5.3	Planilha	13.1.12	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2"	UD	11,00	3,13	5,77	8,90	2,53	4,66	7,19	19,21%	2,49	4,59	7,08	77,85	18,77	33,98	62,64	96,62
I.5.4	Planilha	13.1.13	Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall)	UD	14,00	4,29	5,77	10,06	3,46	4,66	8,12	19,28%	3,41	4,59	8,00	112,00	27,00	59,27	79,72	139,00
I.5.5	Planilha	14.2.1	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 2,5 mm² - 750V - 70°C	M	550,00	1,54	4,23	5,77	1,24	3,42	4,66	19,24%	1,22	3,36	4,59	2.523,57	608,43	855,92	2.296,08	3.132,00
I.5.6	Planilha	13.2.1	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 4,0 mm² - 750V - 70°C	M	60,00	2,36	4,61	6,97	1,90	3,73	5,63	19,23%	1,88	3,67	5,54	332,55	80,18	139,75	272,98	412,73
I.5.7	Planilha	14.3.2	Conjunto interruptor de duas teclas simples de embutir 4x2"	UD	2,00	16,67	14,23	30,90	13,46	11,49	24,95	19,26%	13,26	11,32	24,57	49,14	11,85	32,90	28,09	60,99
I.5.8	Planilha	14.4.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds	UD	3,00	35,80	19,23	55,03	28,90	15,53	44,43	19,26%	28,47	15,29	43,76	131,28	31,65	106,00	56,94	162,93
I.5.9	Planilha	14.4.2	Luminária de embutir com aletas (antirreflexiva) para 4 lâmpadas LED de 9 ou 10 W (T8 / G13) - equivalente à lâmpada fluorescente tubular 16 W	UD	17,00	238,41	38,45	276,86	192,53	31,05	223,58	19,24%	189,58	30,58	220,16	3.742,70	902,37	3.999,97	645,10	4.645,07
I.5.10	Planilha	14.4.4	Luminária de embutir quadrada tipo painel LED 12 W, temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V (ou bivolt)	UD	9,00	37,91	38,45	76,36	30,61	31,05	61,66	19,25%	30,15	30,58	60,72	546,49	131,76	336,73	341,52	678,25
I.6 VESTIÁRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
I.6.1	Planilha	14.1.8	Eletroduto flexível corrugado PVC Ø32 mm	M	30,00	2,83	4,12	6,95	2,28	3,32	5,60	19,42%	2,25	3,28	5,53	165,80	39,97	83,79	121,98	205,77
I.6.2	Planilha	13.1.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões e 32 mm (1")	M	9,00	13,54	7,69	21,23	10,93	6,21	17,14	19,27%	10,77	6,12	16,88	151,94	36,63	120,27	68,30	188,57
I.6.3	Planilha	14.1.4	Perfido perfurado #38x38mm com tampa de pressão, suspenso por tirantes (1 tirante - suspensão simples), com fixações a cada 2,0 metros (máximo)	M	42,00	22,46	20,76	43,22	18,14	16,77	34,91	19,23%	17,86	16,51	34,37	1.443,48	348,02	930,98	860,52	1.791,50
I.6.4	Planilha	13.1.12	Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2"	UD	6,00	3,13	5,77	8,90	2,53	4,66	7,19	19,21%	2,49	4,59	7,08	42,46	10,24	18,53	34,17	52,70
I.6.5	Planilha	13.1.13	Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall)	UD	10,00	4,29	5,77	10,06	3,46	4,66	8,12	19,28%	3,41	4,59	8,00	80,00	19,29	42,34	56,95	99,28
I.6.6	Planilha	13.2.2	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 6,0 mm² - 750V - 70°C	M	190,00	3,37	5,00	8,37	2,72	4,04	6,76	19,24%	2,68	3,98	6,66	1.264,61	304,90	631,93	937,58	1.569,50
I.6.7	Planilha	14.2.1	Cabo de cobre isolado em termoplástico não halogenado 2,5 mm² - 750V - 70°C	M	350,00	1,54	4,23	5,77	1,24	3,42	4,66	19,24%	1,22	3,36	4,59	1.605,91	387,18	531,95	1.461,14	1.993,09
I.6.8	Planilha	14.3.1	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	UD	8,00	10,68	8,07	18,75	8,63	6,53	15,16	19,15%	8,49	6,42	14,91	119,28	28,76	84,32	63,72	148,04
I.6.9	Planilha	14.4.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds	UD	2,00	35,80	19,23	55,03	28,90	15,53	44,43	19,26%	28,47	15,29	43,76	87,52	21,10	70,66	37,96	108,62

I.6.10	Planilha	14.4.4	Luminária de embutir quadrada tipo painel LED 12 W, temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V (ou bivolt)	UD	1,00	37,91	38,45	76,36	30,61	31,05	61,66	19,25%	30,15	30,58	60,72	60,72	14,64	37,41	37,95	75,36
I.6.11	Planilha	14.4.4	Luminária de sobrepor quadrada tipo painel LED 12 W, temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V (ou bivolt)	UD	10,00	37,91	38,45	76,36	30,61	31,05	61,66	19,25%	30,15	30,58	60,72	607,21	146,40	374,14	379,47	753,61

II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA																				R\$ 19.124,97
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

II.1 CEJUSC																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SINAPI	97638	II.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITO	M2	24,00		6,31	6,31												149,46
--------	-------	--------	---	----	-------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		II.1.2	REMOÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO COM REAPROVEITAMENTO.	M2	14,58		18,15	18,15												261,08
--------------------	--	--------	---	----	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

SINAPI	96362	II.1.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS	M2	6,70	90,41	15,75	106,16							71,89	12,52	84,42	565,60	136,37	597,83	104,15	701,97
--------	-------	--------	---	----	------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

SINAPI	98688	II.1.4	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	19,88	31,58	3,07	34,65							25,11	2,44	27,55	547,77	132,07	619,60	60,23	679,83
--------	-------	--------	--------------------------------------	---	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

SINAPI	73838/001	II.1.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SEM MOLA	UD	1,00	756,75	7,35	764,10							601,77	5,84	607,61	607,61	146,50	746,85	7,25	754,11
--------	-----------	--------	--	----	------	--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------	--------	------	--------

II.2 VESTIÁRIO																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SINAPI	87528	II.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (até 2,40m)	M2	8,91	13,72	17,00	30,72							10,91	13,52	24,43	217,66	52,48	120,65	149,49	270,14
--------	-------	--------	--	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

SINAPI	87268	II.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (até 2,40m)	M2	30,30	30,03	19,09	49,12							23,88	15,18	39,06	1.183,52	285,35	898,01	570,86	1.468,87
--------	-------	--------	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	----------	--------	--------	--------	----------

SINAPI	72144	II.2.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UD	1,00		77,92	77,92													76,90	76,90
--------	-------	--------	--	----	------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

SINAPI	72120	II.2.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - (Box banheiro)	M2	3,60	228,07	20,60	248,67							181,36	16,38	197,74	711,87	171,63	810,31	73,19	883,51
--------	-------	--------	---	----	------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

SINAPI	87622	II.2.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	20,88	15,53	10,81	26,34							12,35	8,60	20,95	437,34	105,44	320,03	222,76	542,79
--------	-------	--------	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

SINAPI	87250	II.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	20,88	20,72	13,98	34,70							16,48	11,12	27,59	576,15	138,91	426,98	288,09	715,06
--------	-------	--------	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

SINAPI	98688	II.2.7	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	29,69	31,58	3,07	34,65							25,11	2,44	27,55	818,07	197,24	925,35	89,96	1.015,31
--------	-------	--------	--------------------------------------	---	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	------	-------	--------	--------	--------	-------	----------

SINAPI	9535	II.2.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	52,71	14,76	67,47							41,91	11,74	53,65	107,30	25,87	104,04	29,13	133,18
--------	------	--------	--	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

SINAPI	86903	II.2.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	2,00	260,68	42,36	303,04							207,29	33,68	240,98	481,95	116,20	514,54	83,61	598,15
--------	-------	--------	--	----	------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

SINAPI	74166/1	II.2.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	82,58	95,40	177,98							65,67	75,86	141,53	283,06	68,25	163,00	188,30	351,31
--------	---------	---------	---	----	------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

SINAPI	93350	II.2.11	COLETOR FREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA - 10 M, LARGURA DA VALA = 0,85 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PARA 15 M)	UD	1,50	433,83	355,39	789,22							344,98	282,61	627,59	941,38	226,97	642,24	526,11	1.168,35
--------	-------	---------	---	----	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

TCPO	06.102.000050.SER	II.2.12	Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m (Banheiro - área de chuveiro + fechamento face interna janela vestiário)	M2	27,33	109,39		109,39					86,99	-	86,99	2.376,92	573,07	2.949,99	-	2.949,99
------	-------------------	---------	--	----	-------	--------	--	--------	--	--	--	--	-------	---	-------	----------	--------	----------	---	----------

TCPO	13.160.000050.SER	II.2.13	Ponto de esgoto primário com tubo PVC e conexões Ø 100 mm	UD	2,00	116,17	133,49	249,66					92,38	106,15	198,53	397,06	95,73	229,30	263,49	492,79
------	-------------------	---------	---	----	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

SINAPI	96362	II.2.14	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES- <i>(Fechamento de vão janela interna)</i>	M2	3,12	90,41	15,75	106,16					71,89	12,52	84,42	263,39	63,50	278,39	48,50	326,89
--------	-------	---------	---	----	------	-------	-------	--------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

II.3 CEJUSC - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20 A instalado em quadro elétrico existente	UD	3,00	8,95	2,71	11,66					7,12	2,15	9,27	27,82	6,71	26,50	8,02	34,52
--------	--------------------	--	--	----	------	------	------	-------	--	--	--	--	------	------	------	-------	------	-------	------	-------

II.3.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco)	UD	10,00	11,89	11,15	23,04					9,45	8,87	18,32	183,21	44,17	117,35	110,04	227,39
--------	--------------------	--	---	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------	------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

II.3.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada tripla (3X) 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho)	UD	6,00	42,41	17,30	59,71					33,72	13,76	47,48	284,89	68,69	251,13	102,44	353,57
--------	--------------------	--	---	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

II.3.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada lógica de embutir RJ45 Categoria 6	UD	6,00	48,70	8,46	57,16					38,73	6,73	45,45	272,72	65,75	288,38	50,10	338,48
--------	--------------------	--	---	----	------	-------	------	-------	--	--	--	--	-------	------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

II.3.5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP 23 AWG na cor cinza ou azul	M	130,00	2,07	2,32	4,39					1,85	1,84	3,49	453,82	109,42	265,58	297,66	563,24
--------	--------------------	--	---	---	--------	------	------	------	--	--	--	--	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------

II.4 VESTIÁRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.4.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Quadro elétrico QDFL3 (novo quadro)	UD	1,00	2.959,21	386,50	3.345,71					2.353,16	307,34	2.660,51	2.660,51	641,45	2.920,51	381,45	3.301,96
--------	--------------------	--	-------------------------------------	----	------	----------	--------	----------	--	--	--	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	----------

II.4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Serviço de remoção do quadro QDFL3 e anexo existentes e transferência dos disjuntores e circuitos para o novo quadro	UD	1,00	-	386,50	386,50					-	307,34	307,34	307,34	74,10	-	381,45	381,45
--------	--------------------	--	--	----	------	---	--------	--------	--	--	--	--	---	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------

II.4.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø32mm 1"	UD	7,00	11,67	11,53	23,20					9,28	9,17	18,45	129,14	31,14	80,62	79,65	160,28
--------	--------------------	--	--	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

II.4.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco)	UD	6,00	11,89	11,15	23,04					9,45	8,87	18,32	109,93	26,50	70,41	66,03	136,43
--------	--------------------	--	---	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

II.4.5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, montada em condulete	UD	2,00	21,89	22,69	44,58					17,41	18,04	35,45	70,90	17,09	43,21	44,79	87,99
--------	--------------------	--	---	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

																			VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =	R\$ 40.633,76
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

																			VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =	R\$ 23.171,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------

																			VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =	R\$ 63.804,89
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------

																			Valor do contrato após 1º aditivo: R\$	1.107.694,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

																			Valor do contrato após 2º aditivo: R\$	1.125.058,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

																			Valor do contrato após 3º aditivo: R\$	1.188.863,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Este aditivo representa 5,67% no valor do contrato

Anexo II ao 3º Termo Aditivo do Contrato 15/2019 - Cronograma Físico-Financeiro

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 56.489,07	4,75%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%	14.122,27	25,00%	0,00	0,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 16.873,26	1,42%	4.436,01	26,29%	3.843,03	22,78%	4.244,75	25,16%	4.349,47	25,78%	0,00	0,00%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em caveleto de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 354,93		354,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00 M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC RANSP/CARGA/DESCARGA	R\$ 1.703,93		425,98	25,00%	425,98	25,00%	425,98	25,00%	425,98	25,00%	0,00	0,00%
2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M- Transporte de container	R\$ 119,03		119,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	R\$ 667,54		166,89	25,00%	166,89	25,00%	166,89	25,00%	166,89	25,00%	0,00	0,00%
2.5	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M- Transporte de andaimes	R\$ 119,03		119,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO PARA FECHAMENTO EXTERNO	R\$ 506,44				0,00	0,00%	0,00	0,00%	506,44	100,00%	0,00	0,00%
2.7	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS - COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 523,75		130,94	25,00%	130,94	25,00%	130,94	25,00%	130,94	25,00%	0,00	0,00%
2.8	REMOÇÃO CX DAGUA	R\$ 401,72				0,00	0,00%	401,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.9	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	R\$ 1.889,77		472,44	25,00%	472,44	25,00%	472,44	25,00%	472,44	25,00%	0,00	0,00%
2.10	ÇAÇAMBA PARA TELHAS E RESERVATÓRIOS - locação - capacidade 5m³	R\$ 10.587,12		2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%	2.646,78	25,00%	0,00	0,00%
3	COBERTURAS	R\$ 395.187,73	33,24%	119.795,62	30,31%	265.459,59	67,17%	9.932,52	2,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1	SETOR 01 - 1ª VARA DO TRABALHO												
3.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATES DA COBERTURA	R\$ 724,56				724,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 27.819,34				27.819,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.411,74				2.411,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.149,59				2.149,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2	SETOR 02 - 2ª VARA DO TRABALHO												
3.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATES DA COBERTURA	R\$ 724,56		724,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 27.819,34		27.819,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.411,74		2.411,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.149,59		2.149,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.603,41				1.603,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3	SETOR 03 - FRENTE/REDONDO												
3.3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATES DA COBERTURA	R\$ 690,67				690,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 26.518,44				26.518,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.298,96				2.298,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
3.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 5.481,45				5.481,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.789,52				1.789,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.789,52				0,00	0,00%	1.789,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4 SETOR 04 - HALL PUBLICO/PAB/OAB													
3.4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 571,41				571,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 21.939,25				21.939,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 1.901,97				1.901,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.612,19				1.612,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 959,18				959,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 959,18				959,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5 SETOR 05 - 4ª VT E OAB													
3.5.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 692,37				692,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 1.493,54				1.493,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.3	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m	R\$ 31.872,00				31.872,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.4a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 26.583,48				26.583,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.4b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.304,60				2.304,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 7.201,13				7.201,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.6	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.918,36				0,00	0,00%	1.918,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.5.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 1.918,36				0,00	0,00%	1.918,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6 SETOR 06 - 3ª VARA DO TRABALHO													
3.6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 843,59				843,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	R\$ 1.819,74				1.819,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.3	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m (apresentar o projeto executivo)	R\$ 38.829,07				38.829,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.4a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduiche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 32.389,52				32.389,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.4b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 2.807,94				2.807,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 8.082,46				8.082,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.6	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.153,14				0,00	0,00%	2.153,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.6.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 2.153,14				0,00	0,00%	2.153,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7 SETOR 07 - SETORIAL													
3.7.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE CALHAS, RUFOS E ARREMATAS DA COBERTURA	R\$ 1.850,48				1.850,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
3.7.2a	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura na face superior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais.	R\$ 71.049,40		71.049,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.2b	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, MÃO DE OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 6.159,47		6.159,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 7.631,04		7.631,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.4	CAPEAMENTO DE TOPO DE PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 3.149,55				3.149,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 3.149,55				3.149,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 31.447,90	2,65%	0,00	0,00%	3.375,12	10,73%	14.618,52	46,48%	13.454,27	42,78%	0,00	0,00%
4.1	RESERVATÓRIOS												
4.1.1	ESTRUTURA DE AÇO PARA APOIO DAS CAIXAS D'ÁGUA (1ª vt, 2ªvt e setorial) (estrutura e tablado OSB 25 mm, conforme projeto)	R\$ 6.327,14				0,00	0,00%	6.327,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	R\$ 8.337,83				3.126,69	37,50%	5.211,14	62,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2	APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS												
4.2.1	KIT CISTERNA DE POLIETILENO, INCLUSO FILTRO E SEPARADOR DE FOLHAS E BOMBA 1/2CV - 600 L (1,30 X1,30 X 0,60 m)	R\$ 1.865,68				0,00	0,00%	1.865,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref.: Técnica: STANDARD 39 CR 1153 - DECA ou similar (TORNEIRAS DE JARDIM)	R\$ 60,39				0,00	0,00%	0,00	0,00%	60,39	100,00%	0,00	0,00%
4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (Adaptação da prumada existente)	R\$ 182,14				0,00	0,00%	182,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3	BASE PARA TANQUE DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA (1,50 x 0,80 x 0,20)m												
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	R\$ 49,99				49,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	R\$ 70,32				70,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3.3	ARMAÇAÇO AÇO CA- 5 0 P/ 1, 0M3 DE CONCRETO	R\$ 128,12				128,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.4	DEMOLIÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS												
4.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO (banheiros públicos- PISO E PAREDES)	R\$ 1.216,55				0,00	0,00%	608,27	50,00%	608,27	50,00%	0,00	0,00%
4.4.2	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE TAMPO EM GRANITO (BANCADA LAVATÓRIOS)	R\$ 103,28				0,00	0,00%	51,64	50,00%	51,64	50,00%	0,00	0,00%
4.4.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (banheiros públicos - 5 UN)	R\$ 60,05				0,00	0,00%	30,02	50,00%	30,02	50,00%	0,00	0,00%
4.4.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação do vão das portas)	R\$ 30,16				0,00	0,00%	15,08	50,00%	15,08	50,00%	0,00	0,00%
4.4.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	R\$ 76,25				0,00	0,00%	38,13	50,00%	38,13	50,00%	0,00	0,00%
4.4.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (barras e papelarias de banheiros, torneiras, papelreira, saboneteira)	R\$ 104,25				0,00	0,00%	52,13	50,00%	52,13	50,00%	0,00	0,00%
4.4.7	RETIRADA DE FORRO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS (nos banheiros onde houveram intervenções)	R\$ 28,72				0,00	0,00%	14,36	50,00%	14,36	50,00%	0,00	0,00%
4.4.8	RETIRADA DE ESPELHOS DOS LAVATÓRIOS	R\$ 25,10				0,00	0,00%	12,55	50,00%	12,55	50,00%	0,00	0,00%
4.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS												
4.5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 (lav de canto)	R\$ 222,50				0,00	0,00%	0,00	0,00%	222,50	100,00%	0,00	0,00%
4.5.2	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 mm (Lav de canto)	R\$ 348,18				0,00	0,00%	0,00	0,00%	348,18	100,00%	0,00	0,00%
4.5.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.379,96				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.379,96	100,00%	0,00	0,00%
4.5.4	ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE)	R\$ 276,22				0,00	0,00%	0,00	0,00%	276,22	100,00%	0,00	0,00%
4.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DE CANTO, REF. Deca 30 X 33X41 CM -I2Y 37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 237,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	237,55	100,00%	0,00	0,00%
4.5.6	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto às bacias PNE)	R\$ 575,03				0,00	0,00%	0,00	0,00%	575,03	100,00%	0,00	0,00%
4.5.7	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 60 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto a porta em ambos os lados)	R\$ 980,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	980,77	100,00%	0,00	0,00%
4.5.8	Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto ao lavatório - 2 unidades a 90 cm de altura)	R\$ 492,17				0,00	0,00%	0,00	0,00%	492,17	100,00%	0,00	0,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
4.5.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO- Ref. Téc.: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária	R\$ 131,40				0,00	0,00%	0,00	0,00%	131,40	100,00%	0,00	0,00%
4.5.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	R\$ 198,73				0,00	0,00%	0,00	0,00%	198,73	100,00%	0,00	0,00%
4.5.11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, linha standard - Fornecimento e instalação - uma por sanitário e copa	R\$ 205,63				0,00	0,00%	0,00	0,00%	205,63	100,00%	0,00	0,00%
4.5.12	TOALHEIRO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR - Ref. Téc.: linha Deca Flex 2060 ou similar	R\$ 121,23				0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,23	100,00%	0,00	0,00%
4.5.13	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 5MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO- fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (1,50x1,0) - instalado sobre a bancada	R\$ 1.342,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.342,55	100,00%	0,00	0,00%
4.5.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM ALAVANCA - MODELO BENEFIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	732,15				0,00	0,00%	0,00	0,00%	732,15	100,00%	0,00	0,00%
4.5.15	Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")- Referência Técnica: Docol ou similar (pne)	R\$ 1.046,13				0,00	0,00%	156,92	15,00%	889,21	85,00%	0,00	0,00%
4.5.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TAMPO (1,60X0,5)+ SAIA (0,40X1,60)- CONSIDEREI A UNIDADE X2)	R\$ 1.818,22				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.818,22	100,00%	0,00	0,00%
4.5.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 970,89				0,00	0,00%	0,00	0,00%	970,89	100,00%	0,00	0,00%
4.5.18	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 492,57				0,00	0,00%	0,00	0,00%	492,57	100,00%	0,00	0,00%
4.5.19	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BOX INDIVIDUAL)	R\$ 398,67				0,00	0,00%	0,00	0,00%	398,67	100,00%	0,00	0,00%
4.5.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	R\$ 106,64				0,00	0,00%	53,32	50,00%	53,32	50,00%	0,00	0,00%
4.5.21	KIT EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE	R\$ 704,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	704,77	100,00%	0,00	0,00%
5	FORRO	R\$ 62.441,19	5,25%	0,00	0,00%	23.665,25	37,90%	27.785,56	44,50%	10.990,38	17,60%	0,00	0,00%
5.1	1ª VARA DO TRABALHO	R\$ 22.538,33				19.157,58	85,00%	3.380,75	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2	2ª VARA DO TRABALHO	R\$ 22.538,33				4.507,67	20,00%	18.030,67	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.3	COPA E BANHEIRO	R\$ 1.026,83				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.026,83	100,00%	0,00	0,00%
5.4	AREA DE ESPERA DA 3ª VT	R\$ 6.413,80				0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.413,80	100,00%	0,00	0,00%
5.5	SETORIAL	R\$ 6.374,14				0,00	0,00%	6.374,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.6	ADAPTAÇÕES DO FORRO DURANTE A REFORMA (5% para substituir rede frigorígena)	R\$ 3.549,75				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.549,75	100,00%	0,00	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 127.139,11	10,69%	3.995,25	3,14%	0,00	0,00%	6.395,41	5,03%	116.748,46	91,83%	0,00	0,00%
6.1	REMOÇÃO DE PORTA JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 71,49				0,00	0,00%	71,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2	FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	R\$ 1.937,36				0,00	0,00%	1.937,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - PORTA PRINCIPAL	R\$ 1.631,52				0,00	0,00%	1.631,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO - PORTA PRINCIPAL	R\$ 2.755,03				0,00	0,00%	2.755,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.5	ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FECHAMENTO AR CONDICIONADO PLACAS DE 1X 1,0 M	R\$ 31.293,66				0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.293,66	100,00%	0,00	0,00%
6.6	ESTRUTURA DE AÇO PARA PISO /APOIO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 4.439,16				3.995,25	90,00%	0,00	0,00%	443,92	10,00%	0,00	0,00%
6.7	ESQUADRIA EM ALUMINIO TIPO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BRISES SOMBREAMENTO PLACAS DE 1,1 X 1,0 M	R\$ 80.320,40				0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.320,40	100,00%	0,00	0,00%
6.8	PM 70x210- PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BOX INDIVIDUAL)	R\$ 826,60				0,00	0,00%	0,00	0,00%	826,60	100,00%	0,00	0,00%
6.9	PM 90x210- PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -PNE	R\$ 3.609,13				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.609,13	100,00%	0,00	0,00%
6.10	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	R\$ 254,75				0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,75	100,00%	0,00	0,00%
7	PINTURAS INTERNAS	R\$ 37.783,36	3,18%	0,00	0,00%	10.653,30	28,20%	18.977,83	50,23%	8.152,24	21,58%	0,00	0,00%
7.1	1ª VARA DO TRABALHO (inclusive espera)												
7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 5.859,71				4.980,75	85,00%	878,96	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
7.1.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍUA - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 388,47				0,00	0,00%	0,00	0,00%	388,47	100,00%	0,00	0,00%
7.2	2ª VARA DO TRABALHO (inclusive espera)												
7.2.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 6.347,64				1.269,53	20,00%	5.078,11	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍUA - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 388,47				0,00	0,00%	0,00	0,00%	388,47	100,00%	0,00	0,00%
7.3	3ª VARA DO TRABALHO (inclusive hall público)												
7.3.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 5.721,45				0,00	0,00%	4.863,23	85,00%	858,22	15,00%	0,00	0,00%
7.3.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍUA - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 264,16				0,00	0,00%	0,00	0,00%	264,16	100,00%	0,00	0,00%
7.4	4ª VARA DO TRABALHO												
7.4.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 3.499,23				0,00	0,00%	3.499,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	ÁREA CENTRAL												
7.5.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 2.271,74				0,00	0,00%	1.135,87	50,00%	1.135,87	50,00%	0,00	0,00%
7.5.2	BATE MACA - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, PADRÃO IMBUÍUA - E = 0,8 MM (0,30m) - aplicado com cola de contato	R\$ 202,00				0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,00	100,00%	0,00	0,00%
7.6	SETORIAL												
7.6.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA INTERNO E EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 8.806,04				4.403,02	50,00%	3.522,42	40,00%	880,60	10,00%	0,00	0,00%
7.7	PINTURA FORRO MONOLÍTICO E TERREO SETORIAL												
7.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.	R\$ 2.586,68				0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.586,68	100,00%	0,00	0,00%
7.7.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	R\$ 1.447,78				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.447,78	100,00%	0,00	0,00%
8	PINTURAS EXTERNAS	R\$ 33.108,17	2,78%	22.851,83	69,02%	0,00	0,00%	8.716,21	26,33%	1.540,13	4,65%	0,00	0,00%
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA - MUROS /CALÇADAS /FACHADA DO IMÓVEL (LAVAGEM PASTILHAS EXTERNAS)	R\$ 2.770,37		554,07	20,00%	0,00	0,00%	2.216,29	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.2	FACHADA GALIBIS (todas as faces voltadas para a Rua Galibis)	R\$ 1.895,09		1.895,09	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.3	FACHADA GUAIRACÁ (todas as faces voltadas para a Rua Guairacá)	R\$ 2.692,53		2.154,03	80,00%	0,00	0,00%	538,51	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.4	FACHADA PARICIS (todas as faces voltadas para a Rua Paricis)	R\$ 3.579,65		1.073,90	30,00%	0,00	0,00%	2.505,76	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.5	FACHADA DIVISA JUSTIÇA FEDERAL (todas as faces voltadas para a Justiça Federal)	R\$ 3.754,02		1.126,21	30,00%	0,00	0,00%	1.877,01	50,00%	750,80	20,00%	0,00	0,00%
8.6	TETO GARAGEM, VIGAS E PILARES	R\$ 7.893,24		5.525,27	70,00%	0,00	0,00%	1.578,65	20,00%	789,32	10,00%	0,00	0,00%
8.7	MURO SOB MURO PALITO E ESCADA	R\$ 990,73		990,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.8	PINTURA DE MURO PALITO E FACE INTERNA MURO	R\$ 9.532,54		9.532,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	REDE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 53.347,33	4,49%	3.697,86	6,93%	16.358,68	30,66%	23.741,29	44,50%	9.549,50	17,90%	0,00	0,00%
9.1	1ª VARA DO TRABALHO + SALA DE PERÍCIAS												
9.1.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 734,42				734,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17				1.668,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 6.395,30				6.395,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.1.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 1.361,18				1.361,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2	2ª VARA DO TRABALHO												
9.2.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 652,82				652,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17		667,27	40,00%	1.000,90	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77		852,71	40,00%	1.279,06	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.2.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 5.444,72		2.177,89	40,00%	3.266,83	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3	3ª VARA DO TRABALHO												
9.3.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 734,42				0,00	0,00%	734,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 2.502,25				0,00	0,00%	2.502,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 1.065,88				0,00	0,00%	1.065,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 6.805,90				0,00	0,00%	6.805,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.4	4ª VARA DO TRABALHO												
9.4.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 652,82				0,00	0,00%	652,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.4.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA									
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias	
9.4.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77				0,00	0,00%	1.065,88	50,00%	1.065,88	50,00%	0,00	0,00%
9.4.4	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 6.805,90				0,00	0,00%	6.805,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.5	DISTRIBUIÇÃO												
9.5.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 81,60				0,00	0,00%	81,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.5.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 17 m	R\$ 1.361,18				0,00	0,00%	1.361,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.6	SITE E SALA TECNICA												
9.6.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 163,21				0,00	0,00%	0,00	0,00%	163,21	100,00%	0,00	0,00%
9.6.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 1.668,17				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.668,17	100,00%	0,00	0,00%
9.7	HALL DE ENTRADA E AUDITÓRIO												
9.7.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 163,21				0,00	0,00%	81,60	50,00%	81,60	50,00%	0,00	0,00%
9.7.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.7.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 1.065,88				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.065,88	100,00%	0,00	0,00%
9.8	SETORIAL												
9.8.1	REMOÇÃO REDE / EQUIPAMENTO E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 244,81				0,00	0,00%	81,60	33,33%	163,21	66,67%	0,00	0,00%
9.8.2	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 8 m	R\$ 834,08				0,00	0,00%	834,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.8.3	REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas 12 m	R\$ 2.131,77				0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.131,77	100,00%	0,00	0,00%
9.9	SHAFT TUBULAÇÕES AR CONDICIONADO												
9.9.1	Fechamento externo de tubulações de ar condicionado em chapa de aço galvanizado pintada na cor da parede e fixada com parafusos.	R\$ 3.209,78				0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.209,78	100,00%	0,00	0,00%
10	ADAPTAÇÃO NO PASSEIO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM VIA PUBLICA	R\$ 17.545,77	1,48%	0,00	0,00%	1.966,90	11,21%	14.093,47	80,32%	1.485,41	8,47%	0,00	0,00%
	DEMOLIÇÕES												
10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO/REVESTIDO COM PLACAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (inclusive esquina)	R\$ 1.966,90				1.966,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	R\$ 1.188,36				0,00	0,00%	1.188,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	R\$ 9.172,08				0,00	0,00%	9.172,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	R\$ 3.733,02				0,00	0,00%	3.733,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 712,33				0,00	0,00%	0,00	0,00%	712,33	100,00%	0,00	0,00%
	REBAIXAMENTO ESQUINA												
10.6	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	R\$ 56,73				0,00	0,00%	0,00	0,00%	56,73	100,00%	0,00	0,00%
10.7	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	R\$ 358,55				0,00	0,00%	0,00	0,00%	358,55	100,00%	0,00	0,00%
10.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	R\$ 357,80				0,00	0,00%	0,00	0,00%	357,80	100,00%	0,00	0,00%
11	ENTRADA PRINCIPAL DO FÓRUM - RAMPAS/JARDIM/BANCOS	R\$ 8.380,94	0,70%	0,00	0,00%	1.796,53	21,44%	1.796,53	21,44%	4.787,89	57,13%	0,00	0,00%
	BANCOS DE CONCRETO												
11.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	R\$ 1.854,58				927,29	50,00%	927,29	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	R\$ 475,53				237,77	50,00%	237,77	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 1.262,95				631,47	50,00%	631,47	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.4	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMASOS aplicado em banco de concreto	R\$ 402,90				0,00	0,00%	0,00	0,00%	402,90	100,00%	0,00	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS E ÁREA DE BANCOS												

ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL				CRONOGRAMA											
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 04 + 15 dias			
11.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO/PISO CIMENTADO/REVESTIDO COM PLACAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (RAMPA)	R\$ 218,65			0,00	0,00%	0,00	0,00%	218,65	100,00%	0,00	0,00%			
11.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	R\$ 257,27			0,00	0,00%	0,00	0,00%	257,27	100,00%	0,00	0,00%			
10.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	R\$ 1.985,66			0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.985,66	100,00%	0,00	0,00%			
11.8	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA DE CONCRETO 20 x 20 cm, # 6 cm, ASSENTADO SOBRE COXIM D EAREIA -RAMPA	R\$ 247,36			0,00	0,00%	0,00	0,00%	247,36	100,00%	0,00	0,00%			
PAISAGISMO															
11.9	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 - IPE ROXO E/OU JASMIM MANGA	R\$ 696,26			0,00	0,00%	0,00	0,00%	696,26	100,00%	0,00	0,00%			
MOBILIÁRIO URBANO															
11.12	BICICLETÁRIO INDIVIDUAL - Fabricado em Aço carbono (ferro) - Acabamento em pintura eletrostática - na cor cinza - fixado com Parafuso e buchas.	R\$ 979,79			0,00	0,00%	0,00	0,00%	979,79	100,00%	0,00	0,00%			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.110,26	0,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.110,26	100,00%	0,00	0,00%		
12.1	Instalação de placas de sinalização - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT	R\$ 610,62			0,00	0,00%	0,00	0,00%	610,62	100,00%	0,00	0,00%			
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.499,64			0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.499,64	100,00%	0,00	0,00%			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NO-BREAK	R\$ 147.574,92	12,41%	50.221,48	34,03%	62.441,30	42,31%	27.049,00	18,33%	7.863,14	5,33%	0,00	0,00%		
13.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.156,44		7.861,89	33,95%	2.133,48	9,21%	12.076,70	52,15%	1.084,36	4,68%	0,00	0,00%		
13.2	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 114.455,99		42.359,58	37,01%	50.655,24	44,26%	14.662,39	12,81%	6.778,78	5,92%	0,00	0,00%		
13.3	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 9.962,49				9.652,58	96,89%	309,92	3,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	R\$ 79.534,07	6,69%	3.850,21	4,84%	28.414,44	35,73%	39.915,18	50,19%	7.354,23	9,25%	0,00	0,00%		
14.1	INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO	R\$ 15.249,29		3.850,21	25,25%	5.685,23	37,28%	4.523,36	29,66%	1.190,50	7,81%	0,00	0,00%		
14.2	CABEAMENTO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO	R\$ 11.740,58				7.518,60	64,04%	3.180,95	27,09%	1.041,04	8,87%	0,00	0,00%		
14.3	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 1.207,48				523,15	43,33%	684,33	56,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
14.4	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA E ACESSÓRIOS	R\$ 51.104,01				14.687,46	28,74%	31.391,98	61,43%	5.024,57	9,83%	0,00	0,00%		
14.5	DISPOSITIVOS EM QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES	R\$ 232,69				0,00	0,00%	134,56	57,83%	98,13	42,17%	0,00	0,00%		
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 19.027,63	1,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.027,63	100,00%	0,00	0,00%		
16	1º TERMO ADITIVO	R\$ 18.704,06	1,57%	0,00	0,00%	9.398,71	50,25%	0,00	0,00%	9.305,35	49,75%	0,00	0,00%		
16.1	BANHEIROS PÚBLICOS - REVESTIMENTOS	R\$ 7.682,89				0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.682,89	100,00%	0,00	0,00%		
16.2	BANHEIROS PÚBLICOS - FORRO	R\$ 1.622,46				0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.622,46	100,00%	0,00	0,00%		
16.3	PLATIBANDA SETORIAL - REVESTIMENTO	R\$ 9.398,71				9.398,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
17	2º TERMO ADITIVO	R\$ 17.364,03	1,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.364,03	100,00%		
17.1	GRELHA METÁLICA EM CANALETA	R\$ 9.613,58										9.613,58	100,00%		
17.2	CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.690,24										1.690,24	100,00%		
17.3	PISO PODOTÁTIL	R\$ 1.509,71										1.509,71	100,00%		
17.4	LÂMPADAS - LUMINÁRIAS SETORIAL	R\$ 4.550,50										4.550,50	100,00%		
18	3º TERMO ADITIVO	R\$ 63.804,88	5,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.804,88	100,00%		
18.1	CEJUSC - CIVIL	R\$ 11.400,27										11.400,27	100,00%		
18.3	VESTIÁRIO - CIVIL	R\$ 19.878,92										19.878,92	100,00%		
18.5	FORRO - ESCADAS, SITE, BWC PNE	R\$ 2.829,85										2.829,85	100,00%		
18.4	ÇAÇAMBAS	R\$ 4.826,05										4.826,05	100,00%		
18.2	CEJUSC - ELÉTRICA	R\$ 13.815,62										13.815,62	100,00%		
18.4	VESTIÁRIO - ELÉTRICA	R\$ 11.054,17										11.054,17	100,00%		
TOTAL				1.188.863,70	100%	222.970,53	18,75%	441.495,10	37,14%	211.388,54	17,78%	231.840,62	19,50%	81.168,91	6,83%