



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2020

Termo Aditivo ao Contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, decorrente do Pregão n.º 21/2020 - Proad n.º 1141/2020.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, Dr. **SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS**, portador da cédula de identidade com registro geral n.º 1882667 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 447.068.559-34.

CONTRATADA: **COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.562.451/0001-85, sediada na Avenida Pedro Taques, n.º 2669, em Maringá, Paraná, CEP 87033-000, neste ato representada pelo Sr. **MAURO QUIOSHI KANASHIRO**, portador da cédula de identidade n.º 1.310102-7 e inscrito no CPF/MF n.º 323.186.699-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de ADEQUAÇÕES DO HALL e NO SANITÁRIO PÚBLICO NO HALL, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS e REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, situado Av. Goioerê, 779 - Centro - CEP 87302-070 - Campo Mourão (PR) - tem por objeto:

- I) Formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- II) Formalizar a glosa de itens, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 12.045,78 e glosado em R\$ 8.975,05, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 127.070,72 (cento e vinte e sete mil, setenta reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato n.º 29/2020, Pregão n.º 21/2020, Proad n.º 1141/2020 e 2821/2020, ao Memorando NAO n.º 07/2020 e ao Despacho ODESP n.º 1868/2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 30 de novembro de 2020.

CONTRATANTE:

(assinado digitalmente)
Desembargador
SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS
Presidente do TRT da 9ª Região

CONTRATADA:

MAURO QUIOSHI
KANASHIRO:3231866
9953

Assinado de forma digital por
MAURO QUIOSHI
KANASHIRO:32318669953
Dados: 2020.12.03 16:31:34 -03'00'

MAURO QUIOSHI KANASHIRO
Sócio-Administrador
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PLANILHA ANEXA AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 29/2020

1º TERMO ADITIVO
(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

OBJETO: Demolição de Piso - Estacionamento Interno, e outros serviços	VALOR DO EDITAL	165.106,94	REFERENCIA: SINAPI ABR/2020
CONTRATADA A COVIARTES MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR DO CONTRATO	124.000,00	
CONTRATO: PO21/2020	DESCONTO DO CONTRATO	-24,90%	

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO DO CONTRATO			CUSTO TOTAL	BDI EDITAL (SERVIÇOS)	PREÇO TOTAL COM DECONTO DO CONTRATO		PREÇO TOTAL (R\$)
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERI-AL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)			25,85%	MATERIAL (R\$)	
I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES NA PLANILHA CONTRATO																
		I.1. ADEQUAÇÃO DO PISO E DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO INTERNO														
		I.1.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO													



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PLANILHA	2.10	I.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM REAPROVEITAMENTO - CALÇADA FRONTAL E PISO INTERNO PARA EXECUÇÃO DO ESGOTO PARA O BANHEIRO - CONSIDERADA ESPESSURA DE 15CM - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	M3	45,06	38,81	61,34	100,15	29,15	46,07	75,22	3.389,55	876,35	1.653,12	2.612,78	4.265,90
PLANILHA	2.1	I.1.1.2	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ - REMOÇÃO DO PISO DE CONCRETO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	UD	9,00	160,00		160,00	120,16	0,00	120,16	1.081,48	279,61	1.361,09	0,00	1.361,09
		I.1.2	EXECUÇÃO DA BASE PARA APLICAÇÃO DO PISO													
PLANILHA	10.9	I.1.2.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm - EM TODA A ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	m³	24,03	61,48	1,76	63,24	46,17	1,32	47,50	1.141,51	295,13	1.396,67	39,98	1.436,65
I.2. PINTURA DA PORTA DE ACESSO EXTERNO À ESCADA																
		I.2.1	APLICAÇÃO DE PINTURA NA FOLHA DA PORTA													
PLANILHA	9.6	I.2.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,36	3,36	15,84	19,20	2,52	11,90	14,42	48,45	12,53	10,67	50,31	60,98



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES NA PLANILHA CONTRATO														2.413,83	2.507,33	4.921,16
II.1. ADEQUAÇÃO DO PISO E DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO INTERNO																
II.1.1 EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL																
SINAPI (ABRIL/2020)	89578	II.1.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 mm - inclusive conexões- fornecimento e instalação - DRENAGEM PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO - 3 LINHAS DE 5M (UMA PARA CADA CAIXA E ATÉ A REDE QUE PASSA RENTE À PAREDE DO PRÉDIO)	M	15,00	26,01	4,27	30,28	19,53	3,21	22,74	341,12	88,19	368,77	60,54	429,31
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11		1,87									
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11		2,40									
SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01	0,28										
SINAPI	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,02	0,02										
SINAPI	INSUMO	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,04	25,30										
SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	0,41										
SINAPI (ABRIL/2020)	74166/1	II.1.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALADAS EQUIDISTANTES NO ESTACIONAMENTO INTERNO	UD	3,00	98,19	88,93	187,12	73,74	66,79	140,53	421,60	109,00	278,43	252,17	530,60



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SINAPI	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,002	0,13										
SINAPI	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Kg	2,000	0,86										
SINAPI	INSUMO	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H=60* CM	UN	1,000	87,94										
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	16,97										
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	21,85										
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	33,42										
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	25,95										
II.2. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA METÁLICA																
		II.2.1	PORTA DE AÇO NO ACESSO EXTERNO À ESCADA													
SINAPI (ABRIL/2020)	94807	II.2.1.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, COM DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - ACESSO EXTERNO À ESCADA	UD	1,00	582,24	29,93	612,17	437,28	22,48	459,76	459,76	118,87	550,34	28,29	578,62
SINAPI	COMPOSICAO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	AS	1,61	38,98										
SINAPI	COMPOSICAO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,80	5,36										



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SINAPI	INSUMO	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00	537,90											
SINAPI	INSUMO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	21,56											
SINAPI	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	8,37											
II.3. INSTALAÇÃO DE MOLDURAS NO FORRO DO BLOCO DA ESCADA																	
		II.3.1	MOLDURAS NO FORRO - PERÍMETRO DA ESCADA DE ACESSO RESTRITO														
TCPO-PINI (ABRIL/2020)	21.102.000035.SER	II.3.1.1	MOLDURA DE GESSO TIPO CANTONEIRA 10X10CM - APLICADA NO PERÍMETRO DO FORRO DA ESCADA	M	11,99	0,68	32,82	33,50	0,51	24,65	25,16	301,66	77,99	7,71	371,95	379,65	
TCPO	COMPOSICAO		GESSEIRO	H	1,30		22,88										
TCPO	COMPOSICAO		SERVENTE	H	0,80		9,94										
TCPO	INSUMO		GESSO	KG	0,90	0,68											
		II.3.2	MOLDURAS NO FORRO - PERÍMETRO DA SALA DOS ASSISTENTES														
TCPO-PINI (ABRIL/2020)	21.102.000035.SER	II.3.2.1	MOLDURA DE GESSO TIPO CANTONEIRA 10X10CM - APLICADA NO PERÍMETRO DO FORRO DA SALA DOS ASSISTENTES	M	12,98	0,68	32,82	33,50	0,51	24,65	25,16	326,57	84,43	8,34	402,66	411,00	
TCPO	COMPOSICAO		GESSEIRO	H	1,30		22,88										
TCPO	COMPOSICAO		SERVENTE	H	0,80		9,94										



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

TCPO	INSUMO		GESO	KG	0,90	0,68											
			II.4. ADAPTAÇÃO DAS DESCIDAS PLUVIAIS SOBRE O CORREDOR														
		II.4.1	TUBULAÇÃO EM PVC Ø150MM														
SINAPI (ABRIL/2020)	89580	II.4.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 mm - inclusive conexões- fornecimento e instalação - DIRECIONAMENTO DAS 3 DESCIDAS QUE ATUALMENTE DESCARREGAM NA COBERTURA DO CORREDOR	M	20,00	52,34	6,98	59,32	39,31	5,24	44,55	891,02	230,37	989,44	131,95	1.121,39	
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180		3,05										
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180		3,93										
SINAPI	INSUMO	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,006	0,35											
SINAPI	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,037	0,06											
SINAPI	INSUMO	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,040	51,43											
SINAPI	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,010	0,50											
			II.5. PINTURA DA CALÇADA DO PASSEIO PÚBLICO														
		II.5.1	PINTURA DE LADRILHO HIDRÁULICO E PISO TÁTIL														
SINAPI (ABRIL/2020)	74245/1	II.5.1.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - CALÇADA E PISO TÁTIL DO PASSEIO PÚBLICO	M2	106,71	2,09	12,49	14,58	1,57	9,38	10,95	1.168,47	302,10	210,80	1.259,77	1.470,58	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SINAPI	COMPOSICAO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	H	0,170	2,09														
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350		8,17													
SINAPI	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,250		4,32													
III. ITENS A SEREM GLOSADOS													5.678,56	3.296,50	8.975,05					
III.1. DEMOLIÇÃO E REFAZIMENTO DO PASSEIO EM PAVER																				
		2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO																	
PLANILHA	2.10	2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM REAPROVEITAMENTO - CALÇADA FRONTAL E PISO INTERNO PARA EXEÇÃO DO ESGOTO PARA O BANHEIRO - CONSIDERADA ESPESSURA DE 15CM - GLOSA DA DEMOLIÇÃO DA CALÇADA FRONTAL	M3	16,01	38,81	61,34	100,15	29,15	46,07	75,22	1.203,94	311,27	587,17	928,04	1.515,21				
		10	SERVIÇOS EXTERNOS																	
PLANILHA	10.9	10.9	BASE PARA PAVIMENTACAO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	m³	8,54	61,48	1,76	63,24	46,17	1,32	47,50	405,46	104,83	496,08	14,20	510,28				
PLANILHA	10.10	10.10	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	m²	106,71	45,56	13,60	59,16	34,22	10,21	44,43	4.741,21	1.225,82	4.595,30	1.371,73	5.967,03				
III.2. ESCARIFICAÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO INTERNO																				



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PLANILHA	10.13	10.13A	DEMOLIÇÃO/PICOTEAMENTO PISO DE CONCRETO EXISTENTE - AUMENTO DE ADERENCIA COM O PISO QUE SERÁ EXECUTADO SOBRE O EXISTENTE	M2	300,43	0,00	3,46	3,46	0,00	2,60	2,60	780,68	201,84	0,00	982,53	982,53
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI															1.156,81	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI															1.913,91	
VALOR TOTAL (MATERIAL+ MÃO DE OBRA) COM BDI															3.070,72	
% ADITIVOS															9,71%	
% GLOSAS															7,24%	
VALOR FINAL DO CONTRATO															127.070,72	