

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 57.418,89	8,71%
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA RESIDENTE -meio período - 110h/mês (2202)	R\$ 27.968,57	4,24%
1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	R\$ 29.450,31	4,47%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.790,82	1,33%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 332,97	0,05%
2.2	ÇAÇAMBA PARA TELHA - locação - capacidade 5m³	R\$ 8.457,86	1,28%
3	COBERTURAS	R\$ 360.646,82	54,72%
REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO			
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUIASTE SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RUFOS - TODAS AS COBERTURAS EM FIBROCIMENTO DO FÓRUM	R\$ 10.138,93	1,54%
ESTRUTURA DE COBERTURA PARA A REGIÃO DO ALÇAPÃO			
3.2	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede - Madeiramento da área de laje na região do alçapão, para instalação de telha sanduíche - REGIÃO DO ALÇAPÃO	R\$ 1.370,69	0,21%
TELHAMENTO COM TELHAS SANDUÍCHE EM TODO O FÓRUM			
3.2A	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIZIN, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior - branca - altura da telha 40mm, esp=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso ligamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 17.661,37	2,68%
3.2B	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIZIN, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior - branca - altura da telha 40mm, esp=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso ligamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 293.053,80	44,46%
REPAROS COMPLEMENTARES NA COBERTURA			
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 062014 -AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 234,05	0,04%
3.4	CHAPISCO Aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira - CHAPISCO DE TREGHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 15,86	0,00%
3.5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO - REBOCO DE TREGHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 218,68	0,03%
CALHAS E RUFOS			
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CHAPÉU DAS PLATIBANDAS)	R\$ 11.148,37	1,69%
3.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA RUFOS ENTRE PLATIBANDAS E TELHAS - TANTO NA TRANSVERSAL COMO NA LONGITUDINAL)	R\$ 11.525,61	1,75%
3.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50CM (CORTE MÉDIO CALCULADO COM EXATIDÃO, VISTO HAVER DIFERENTES ALTURAS E RECORTES), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS)	R\$ 14.415,09	2,19%
3.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA NO TREGHO DO ALÇAPÃO	R\$ 864,36	0,13%
4	SPDA	R\$ 21.711,23	3,29%
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - CABO 35MM²	R\$ 7.121,91	1,08%
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - TERMINAIS AÉREOS H=35 CM / Ø3/8"	R\$ 3.158,29	0,48%
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE AS TELHAS - CABO 35MM²	R\$ 5.406,88	0,82%
4.4	PRESILHA DE LATÃO 35MM² (FIXAÇÃO TREGHO SPDA A SER MANTIDO)	R\$ 297,66	0,05%
4.5	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 2.729,28	0,41%
4.6	GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 410,28	0,06%
4.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø(NOM.) 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.204,52	0,18%
4.8	SINALIZADOR PARA-RAIOS FRANKLIN, COM FOTOCÉLULA	R\$ 221,00	0,03%
4.9	EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	R\$ 1.161,42	0,18%
5	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA NA COBERTURA	R\$ 6.659,33	1,01%
5.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.474,75	0,53%
5.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA	R\$ 666,42	0,10%
5.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 2.518,17	0,38%
6	ADEQUAÇÕES ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 39.663,82	6,02%
6.1	LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM LED SMD, PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 150W, FLUXO MÍNIMO 15000 LÚMENS, BASE ARTICULÁVEL 90° INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 12.803,21	1,94%
6.2	SERVIÇOS DE SERRALHERIA: CORTE NA HASTE, ACABAMENTO NA EXTREMIDADE DA COLUNA DIÂMETRO COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA	R\$ 3.182,00	0,48%
6.3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 50x50 OU 80x80 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 2.444,51	0,37%
6.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 30X30 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 3.420,89	0,52%
6.5	ADEQUAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDAUTO (ILUMINAÇÃO EXTERNA) - QUADRO COMPLEMENTAR	R\$ 2.421,24	0,37%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
33,33%	R\$ 19.139,63	33,33%	R\$ 19.139,63	16,67%	R\$ 9.569,81	16,67%	R\$ 9.569,81	100,00%	R\$ 57.418,89
33,33%	R\$ 9.322,86	33,33%	R\$ 9.322,86	16,67%	R\$ 4.661,43	16,67%	R\$ 4.661,43	100,00%	R\$ 27.968,57
33,33%	R\$ 9.816,77	33,33%	R\$ 9.816,77	16,67%	R\$ 4.908,39	16,67%	R\$ 4.908,39	100,00%	R\$ 29.450,31
3,79%	R\$ 332,97	0,00%	R\$ 0,00	52,04%	R\$ 4.574,85	44,17%	R\$ 3.883,00	100,00%	R\$ 8.790,82
100,00%	R\$ 332,97		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 332,97
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	54,09%	R\$ 4.574,85	45,91%	R\$ 3.883,00	100,00%	R\$ 8.457,86
30,77%	R\$ 110.978,39	11,41%	R\$ 41.143,07	6,45%	R\$ 23.258,39	51,37%	R\$ 185.266,97	100,00%	R\$ 360.646,82
34,59%	R\$ 3.506,90	12,25%	R\$ 1.241,99	7,25%	R\$ 734,96	45,91%	R\$ 4.655,08	100,00%	R\$ 10.138,93
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.370,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.370,69
34,59%	R\$ 6.108,79	12,25%	R\$ 2.163,47	7,25%	R\$ 1.280,26	45,91%	R\$ 8.108,85	100,00%	R\$ 17.661,37
34,59%	R\$ 101.362,70	12,25%	R\$ 35.898,33	7,25%	R\$ 21.243,18	45,91%	R\$ 134.549,60	100,00%	R\$ 293.053,80
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 234,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 234,05
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,86
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 218,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 218,68
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.148,37	100,00%	R\$ 11.148,37
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.525,61	100,00%	R\$ 11.525,61
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.415,09	100,00%	R\$ 14.415,09
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 864,36	100,00%	R\$ 864,36
3,74%	R\$ 811,03	0,00%	R\$ 0,00	1,02%	R\$ 221,00	95,25%	R\$ 20.679,20	100,00%	R\$ 21.711,23
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.121,91	100,00%	R\$ 7.121,91
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.158,29	100,00%	R\$ 3.158,29
15,00%	R\$ 811,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	85,00%	R\$ 4.595,85	100,00%	R\$ 5.406,88
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 297,66	100,00%	R\$ 297,66
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.729,28	100,00%	R\$ 2.729,28
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 410,28	100,00%	R\$ 410,28
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.204,52	100,00%	R\$ 1.204,52
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 221,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 221,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.161,42	100,00%	R\$ 1.161,42
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	23,51%	R\$ 1.565,88	76,49%	R\$ 5.093,46	100,00%	R\$ 6.659,33
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	23,48%	R\$ 815,81	76,52%	R\$ 2.658,94	100,00%	R\$ 3.474,75
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	23,33%	R\$ 155,50	76,67%	R\$ 510,92	100,00%	R\$ 666,42
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	23,61%	R\$ 594,57	76,39%	R\$ 1.923,60	100,00%	R\$ 2.518,17
14,18%	R\$ 5.623,31	0,00%	R\$ 0,00	78,77%	R\$ 31.242,71	7,05%	R\$ 2.797,81	100,00%	R\$ 39.663,82
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,91%	R\$ 11.639,28	9,09%	R\$ 1.163,93	100,00%	R\$ 12.803,21
20,00%	R\$ 636,40	0,00%	R\$ 0,00	70,91%	R\$ 2.256,33	9,09%	R\$ 289,27	100,00%	R\$ 3.182,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.444,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.444,51
75,00%	R\$ 2.565,67	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 855,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.420,89
100,00%	R\$ 2.421,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.421,24

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO			
COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
6.6	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA 100W, MÍNIMO 9000 LÚMENS, BOCAL E40, PARA USO EM LUMINÁRIA TIPO PÉTALA EXTERNA, COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA EXISTENTE. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 9.312,23	1,41%
6.7	REFLETOR LED IP66 POTÊNCIA MÍNIMA 150W, MÍNIMO 12000 LÚMENS. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 3.237,65	0,49%
6.8	CABO DE COBRE ISOLADO EPR 25 MM² - 0.6/1 KV - 90°	R\$ 1.443,10	0,22%
6.9	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 25 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 1.398,98	0,21%
7	PINTURAS	R\$ 136.696,90	20,74%
	PINTURAS EM MUIROS		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACAO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA + MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 2.213,32	0,34%
7.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACAO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA)	R\$ 19.614,43	2,98%
7.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 1.286,78	0,20%
	PINTURAS EM GRADIS EM PORTÕES		
7.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL + PORTÕES FRONTAIS + PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS + PORTÃO DOS FUNDOS)	R\$ 318,03	0,05%
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL	R\$ 3.529,58	0,54%
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NOS PORTÕES FRONTAIS	R\$ 553,28	0,08%
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS E NO PORTÃO DOS FUNDOS	R\$ 303,51	0,05%
	PINTURAS EM GUARDA-CORPOS		
7.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GUARDA-CORPOS DO BARRACAO + GUARDA-CORPO DOCA + GUARDA-CORPO FORUM ARRIMO LATERAL ESQUERDA)	R\$ 276,88	0,04%
7.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NOS GUARDA-CORPOS DO BARRACAO, INCLUSIVE DOCA	R\$ 3.041,46	0,46%
7.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NO GUARDA-CORPO DO FORUM (ARRIMO DA LATERAL ESQUERDA)	R\$ 777,40	0,12%
	PINTURAS EM PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO		
7.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO)	R\$ 305,64	0,05%
7.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NAS PORTAS METÁLICAS DO BARRACAO	R\$ 4.215,47	0,64%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS - FORUM TRABALHISTA + BARRACAO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS		
7.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 4.711,27	0,71%
7.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO - NA COR SWB 1151 DORIC WHITE. REFERÊNCIA TÉCNICA: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM TRABALHISTA + BARRACAO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 67.941,09	10,31%
7.15	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 120 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 27.081,41	4,11%
	LIMPEZA DOS BRISES		
7.16	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODOS OS BRISES DAS JANELAS DO FORUM + FECHAMENTOS DOS ARMÁRIOS DE AR CONDICIONADO + FECHAMENTOS DA VENTILAÇÃO DO PILOTIS)	R\$ 527,35	0,08%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.782,18	3,46%
	ESCADA MARINHEIRO COM ARCO DE PROTEÇÃO E, PATAMAR INTERMEDIÁRIO		
8.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM PROTEÇÃO EM ARCO E PATAMAR INTERMEDIÁRIO - ACESSO À COBERTURA A PARTIR DO PAVIMENTO TERREO	R\$ 12.972,82	1,97%
	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DE IÇADOR/TALHA ELÉTRICA		
8.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE À TALHA ELÉTRICA, FIXADA NA PLATIBANDA	R\$ 8.169,69	1,24%
	PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA		
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRI-MIDO - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA E DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA	R\$ 913,35	0,14%
	VEDAÇÃO DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL		
8.4	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO INCOLOR - JUNTAS DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL	R\$ 576,97	0,09%
	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA		
8.5	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA- NA LARGURA DA PAREDE EXTERNA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEVAR TRAÇÃO 1:1:4 - PORTA DE ACESSO À CASA DE MÁQUINAS, NA COBERTURA	R\$ 88,65	0,01%
	PRUMADA PLUVIAL DE DRENAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	88,24%	R\$ 8.216,67	11,76%	R\$ 1.095,56	100,00%	R\$ 9.312,23
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	92,31%	R\$ 2.988,60	7,69%	R\$ 249,05	100,00%	R\$ 3.237,65
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.443,10	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.443,10
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.398,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.398,98
18,50%	R\$ 25.285,83	17,84%	R\$ 24.385,67	33,90%	R\$ 46.346,79	29,76%	R\$ 40.678,61	100,00%	R\$ 136.696,90
42,04%	R\$ 930,54	0,00%	R\$ 0,00	57,96%	R\$ 1.282,78	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.213,32
44,80%	R\$ 8.787,46	0,00%	R\$ 0,00	5,20%	R\$ 1.019,76	50,00%	R\$ 9.807,21	100,00%	R\$ 19.614,43
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 643,39	50,00%	R\$ 643,39	100,00%	R\$ 1.286,78
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 318,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 318,03
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.529,58	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.529,58
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 553,28	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 553,28
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 303,51	100,00%	R\$ 303,51
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 276,88	100,00%	R\$ 276,88
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.041,46	100,00%	R\$ 3.041,46
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 777,40	100,00%	R\$ 777,40
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 305,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 305,64
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 3.793,93	10,00%	R\$ 421,55	100,00%	R\$ 4.215,47
13,29%	R\$ 626,30	66,71%	R\$ 3.142,71	20,00%	R\$ 942,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.711,27
8,71%	R\$ 5.914,39	17,49%	R\$ 11.881,75	43,81%	R\$ 29.762,62	30,00%	R\$ 20.382,33	100,00%	R\$ 67.941,09
33,33%	R\$ 9.027,14	33,33%	R\$ 9.027,14	16,67%	R\$ 4.513,57	16,67%	R\$ 4.513,57	100,00%	R\$ 27.081,41
0,00%	R\$ 0,00	3,04%	R\$ 16,05	0,00%	R\$ 0,00	96,96%	R\$ 511,30	100,00%	R\$ 527,35
54,86%	R\$ 12.497,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	45,14%	R\$ 10.284,62	100,00%	R\$ 22.782,18
90,00%	R\$ 11.675,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.297,28	100,00%	R\$ 12.972,82
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.169,69	100,00%	R\$ 8.169,69
90,00%	R\$ 822,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 91,34	100,00%	R\$ 913,35
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 576,97	100,00%	R\$ 576,97
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88,65	100,00%	R\$ 88,65

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO PLUVIAL - INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DESCIDA DO RESERVATÓRIO ATÉ A CALHA DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA	R\$ 60,69	0,01%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,69	100,00%	R\$ 60,69
9	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R\$ 4.759,86	0,72%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	21,66%	R\$ 1.030,86	78,34%	R\$ 3.729,00	100,00%	R\$ 4.759,86
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	R\$ 1.604,93	0,24%					0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.604,93	100,00%	R\$ 1.604,93
9.1.1	COMPLEMENTO CABOS DE DESCIDA SPDA (FURTADOS)	R\$ 1.604,93	0,24%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.604,93	100,00%	R\$ 1.604,93
9.2	PINTURAS DE COBERTURAS	R\$ 2.871,35	0,44%					35,90%	R\$ 1.030,86	64,10%	R\$ 1.840,49	100,00%	R\$ 2.871,35
9.2.1	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DO ARQUIVO	R\$ 91,08	0,01%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,62%	R\$ 7,85	91,38%	R\$ 83,23	100,00%	R\$ 91,08
9.2.2	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DOS FUNDOS DA SETORIAL	R\$ 42,04	0,01%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,62%	R\$ 3,63	91,38%	R\$ 38,41	100,00%	R\$ 42,04
9.2.3	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DA DOCA DA SETORIAL	R\$ 100,89	0,02%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,62%	R\$ 8,70	91,38%	R\$ 92,19	100,00%	R\$ 100,89
9.2.4	PINTURA DA COBERTURA ENTRE ESTACIONAMENTO E FÓRUM	R\$ 1.471,37	0,22%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	63,45%	R\$ 933,58	36,55%	R\$ 537,80	100,00%	R\$ 1.471,37
9.2.5	PINTURA DA COBERTURA ENTRE A ÁREA DE SERVIÇO E OS VESTIÁRIOS DO FÓRUM	R\$ 102,47	0,02%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,62%	R\$ 8,84	91,38%	R\$ 93,63	100,00%	R\$ 102,47
9.2.6	PINTURA DA COBERTURA DA GUARITÁ MENOR	R\$ 791,72	0,12%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,62%	R\$ 68,27	91,38%	R\$ 723,45	100,00%	R\$ 791,72
9.2.7	PINTURA DA COBERTURA SOBRE O ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM	R\$ 271,77	0,04%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 271,77	100,00%	R\$ 271,77
9.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 283,58	0,04%					0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,58	100,00%	R\$ 283,58
9.3.1	CONCERTO POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (QUEDA DE ÁRVORES)	R\$ 283,58	0,04%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,58	100,00%	R\$ 283,58
TOTAL		R\$ 659.129,86		26,50%	R\$ 174.668,71	12,85%	R\$ 84.668,37	17,87%	R\$ 117.810,29	0,00%	R\$ 281.982,49	100,00%	R\$ 659.129,86