

OBJETO: ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO SEDE FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
 CONTRATADA: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA

Valor Global do Edital= R\$ 381.599,46
 Valor Global do Contrato= R\$ 320.227,35
 Desconto do Contrato= -16,08%

1º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO DA FONTE			PREÇO UNITÁRIO DA VENDA			% DE DESCONTO POR ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO			CUSTO TOTAL (R\$)	BDI geral (R\$)	BDI diferenciado (R\$)	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DE CONTRATO		Preço Total																																											
							MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)		MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)				MATERIAL	M.O.		ADITIVO																																										
I																						ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																						R\$ 25.589,60																					
1																						IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA																																											
I.1	Planilha	4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	128,06		77,46	28,08	105,54	59,00	29,00	88,00	16,62%	64,59	23,41	88,00	11.269,28	2.369,93		10.010,36	3.628,85	13.639,22																																											
2																						COBERTURA METÁLICA TERMOACUSTICA																																											
II.1	Planilha	5.1	Cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva	M2	30,57		9,64	2,61	12,25	9,64	2,61	12,25	0,00%	8,09	2,19	10,28	314,26	66,09		299,31	81,04	380,34																																											
II.2	Planilha	5.2	Cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva (TELHAS - BDI DIFERENCIADO)	M2	30,57		272,33	-	272,33	265,00		265,00	2,69%	228,53	-	228,53	6.986,21		1.458,72	8.444,93	-	8.444,93																																											
II.3	Planilha	5.3	Cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais, incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva (TRAMA METÁLICA)	M2	30,57		50,97	7,01	57,98	50,97	7,01	57,98	0,00%	42,77	5,88	48,66	1.487,39	312,80		1.582,54	217,65	1.800,19																																											
II.4	Planilha	5.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,53		62,07	8,33	70,40	52,00	8,00	60,00	14,77%	52,09	6,99	59,08	1.094,71	230,22		1.168,16	156,77	1.324,93																																											
																	2.979,03	1.458,72																																															
II																						ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA																																											
III																						ITENS A SEREM GLOSADOS																																											

VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI = R\$ 21.505,29
 VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI = R\$ 4.084,31
 VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI = R\$ 25.589,60

% ADITIVO= 7,99%
 % GLOSAS= 0,00%

*** PARA OS ITENS EXTRA PLANILHA FOI UTILIZADA A FONTE SINAPI : ABRIL 2022, A MESMA DA INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO.